

Actividad		U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total
100 ACTIVIDADES PRELIMINARES					
101	Descapote manual con retiro	m ²	64.6000	7,206.00	465,508.00
102	Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno	m ²	19.3800	6,168.00	119,536.00
Total ACTIVIDADES PRELIMINARES					585,044.00
200 DEMOLICIONES VARIAS					
201	Demolicion pañete muro, con retiro	m ²	0.6600	7,466.00	4,928.00
Total DEMOLICIONES VARIAS					4,928.00
300 EXCAVACIONES Y RELLENOS					
301	Excavacion manual en conglomerado	m ³	16.0200	46,529.00	745,395.00
302	Excavacion manual en material comun < 1 m. (zanjas .30 >.60)	m ³	8.4000	28,265.00	237,426.00
303	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m ³	9.9200	63,936.00	634,245.00
304	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m ³	3.3600	22,756.00	76,460.00
Total EXCAVACIONES Y RELLENOS					1,693,526.00
400 DESMONTES					
401	Desmonte marcos y puertas con transporte	m ²	2.2000	12,028.00	26,462.00
Total DESMONTES					26,462.00
500 PAÑETES					
501	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m ²	0.6600	19,537.00	12,894.00
Total PAÑETES					12,894.00
600 VIDRIOS					
601	Vidrio incoloro 6 mm. Suministro e instal.	m ²	0.6200	65,117.00	40,373.00
Total VIDRIOS					40,373.00
700 PISOS					
701	Concreto estriado rampas peatonales y escaleras de 3000 psi e=0.10 m, reforzado con malla Q-5	m ²	7.6500	72,628.00	555,604.00
Total PISOS					555,604.00
800 APARATOS SANITARIOS					
801	Lavamanos de colgar Milano blanco de Corona o similar	und	1.0000	92,551.00	92,551.00
Total APARATOS SANITARIOS					92,551.00
900 ANDENES					
901	Andenes en concreto de resistencia 3000 psi, espesor 0.10 m reforzado con malla Q-4	m ²	16.8000	62,712.00	1,053,562.00
902	Bordillo 10 x 40 cm fundido en concreto 3000 psi	m	16.0000	31,696.00	507,136.00
Total ANDENES					1,560,698.00
1000 CARPINTERIA METALICA					

ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DEL ADULTO MAMOR

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA PARA LA TERMINACIÓN DEL CERRAMIENTO Y

Página : 2

PRESUPUESTO RESUMIDO

Fecha : 28/09/20

Actividad		U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total
1001	Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, incluye marco. Suministro e instal. Pasamanos en acero inoxidable cal. 18 2" incluye soportes. Suministro e Instal. Baranda acero inoxidable 1 hilo 2" + 1 hilo de 1" h prom 0.50m cal 18 incluye soportes y anclajes a todo costo instalada	m ²	10.1800	374,468.00	3,812,084.00
		m	0.8000	168,333.00	134,666.00
		m	6.1900	288,333.00	1,784,781.00
Total CARPINTERIA METALICA					5,731,531.00
1100 OBRAS EXTERIORES					
	Cerramiento, en ciclopeo, viga, columnetas, muro a la vista, tubo con brazo, platina, angulo, malla eslabonada y 3 hilos.	m	64.6000	435,597.00	28,139,566.00
Total OBRAS EXTERIORES					28,139,566.00
<hr/>					
SUBTOTAL					
<hr/>					
ADMINISTRACION 23.00 %					
<hr/>					
IMPREVISTOS 2.00 %					
<hr/>					
UTILIDAD 5.00 %					
<hr/>					
TOTAL OBRA					
<hr/>					
49,976,131.00					