


		<b>MUNICIPIO DE HATO COROZAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE</b> <b>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL</b> <b>"ALTO Y SOSTENIBLE"</b>				
<b>PRESUPUESTO GENERAL</b>						
<b>OBJETO: TERMINACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR "HOGAR AMOR Y PAZ SOLEDAD SÁNCHEZ DE MARTÍNEZ" EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE</b>						
<b>RELACION DE ITEMS CANTIDADES Y PRECIOS</b>						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	
<b>100</b>	<b>ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>					
<b>101</b>	Descapote manual con retiro	M2	69,40	7.464,00	518.002,00	
<b>102</b>	Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno	M2	21,03	6.418,00	134.971,00	
					<b>SUBTOTAL</b>	\$ 652.973,00
<b>200</b>	<b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>					
<b>201</b>	Excavación manual en conglomerado	M3	17,30	48.343,00	836.334,00	
<b>202</b>	Relleno de excavación (con material local) compactado	M3	1,48	18.764,00	27.769,00	
					<b>SUBTOTAL</b>	\$ 864.103,00
<b>300</b>	<b>ACEROS</b>					
<b>301</b>	Acero de refuerzo grado 60	Kg	14,12	5.560,00	78.507,00	
<b>302</b>	Acero de refuerzo grado 37	Kg	4,84	6.184,00	29.931,00	
					<b>SUBTOTAL</b>	\$ 108.438,00
<b>400</b>	<b>CARPINTERIA METALICA</b>					
<b>401</b>	Pasamanos en acero inoxidable cal. 18 2" incluye soportes. Suministro e Instal	M	2,50	168.333,00	420.833,00	
					<b>SUBTOTAL</b>	\$ 420.833,00
<b>500</b>	<b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>					
<b>501</b>	Pedestal en concreto de 3000 psi.	M3	0,1	528.292,00	52.829,00	
<b>502</b>	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 psi.	M2	0,32	635.156,00	203.250,00	
<b>503</b>	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	M2	0,06	437.264,00	26.236,00	
<b>504</b>	Concreto ciclopeo de resistencia 3000 psi.	M2	0,384	374.988,00	143.995,00	
					<b>SUBTOTAL</b>	\$ 426.310,00
<b>600</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>					
<b>601</b>	Señalización de espacios en poliestireno 1.5 mm de espesor mas cinta doble faz, diseño e impresión en alta calidad instalado sobre pared	UND	44,00	10.839,00	476.916,00	
					<b>SUBTOTAL</b>	\$ 476.916,00
<b>700</b>	<b>OBRAS EXTERIORES</b>					
<b>701</b>	Cerramiento en ciclopeo, viga, columnetas, muro a la vista, tubo con brazo, platina, angulo, malla eslabonada y 3 hilos	M	69,4	502.818,00	34.895.569,00	
					<b>SUBTOTAL</b>	\$ 34.895.569,00
					<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	\$ 37.845.142,00
<b>MUNICIPIO DE HATO COROZAL</b>		ADMINISTRACION (25%)			\$ 9.461.286,00	
		IMPREVISTOS (2%)			\$ 756.903,00	
		UTILIDAD(5%)			\$ 1.892.257,00	
AIU 32%					\$ 12.110.446,00	
<b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO</b>					<b>\$ 49.955.588,00</b>	
Elabora:  <b>Ana Fernanda Soto</b> Profesional de Apoyo Contratado		Reviso:  <b>Edisson Ferney Aya Panqueva</b> Secretario de Planeación y Política Sectorial				