


|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |             |              |                  |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | <b>MUNICIPIO DE HATO COROZAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE</b><br><b>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL</b><br><b>"ALTO Y SOSTENIBLE"</b>                                       |             |              |                  |  |
| <b>PRESUPUESTO GENERAL</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |             |              |                  |                                                                                     |
| <b>OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA<br/>CIC EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE</b> |                                                                                                                                                                                        |             |              |                  |                                                                                     |
| <b>RELACION DE ITEMS CANTIDADES Y PRECIOS</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |             |              |                  |                                                                                     |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                    | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                                                                     | <b>UND.</b> | <b>CANT.</b> | <b>VR. UNIT.</b> | <b>VR. TOTAL</b>                                                                    |
| <b>100</b>                                                                                                                                                                     | <b>DESMONTES</b>                                                                                                                                                                       |             |              |                  |                                                                                     |
| <b>101</b>                                                                                                                                                                     | Desmante marcos y puertas con transporte                                                                                                                                               | M2          | 1,95         | 12.298,00        | 23.981,00                                                                           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |             |              | SUBTOTAL         | \$ 23.981,00                                                                        |
| <b>200</b>                                                                                                                                                                     | <b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>                                                                                                                                                        |             |              |                  |                                                                                     |
| <b>201</b>                                                                                                                                                                     | Acometida en conductor de aluminio S8000 3x4 AWG THW 600 V 75° +1x8T cobre desnudo AWG. Suministro e instalacion                                                                       | M           | 30,00        | 17.218,00        | 516.540,00                                                                          |
| <b>202</b>                                                                                                                                                                     | Caja de paso metálica de 10 cm x 10 cm, para la iluminación de la cancha. Suministro y montaje                                                                                         | UND.        | 5,00         | 31.728,00        | 158.640,00                                                                          |
| <b>203</b>                                                                                                                                                                     | Ducto en tubo galvanizado 1x1" EMT, (incluye, tubería metálica, hebillas y cinta bandit). Suministro e instalacion                                                                     | M           | 28,00        | 25.323,00        | 709.044,00                                                                          |
| <b>204</b>                                                                                                                                                                     | Acometida en cable de cobre aislado 2x12+1x12T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalacion                                                                                    | M           | 150,00       | 11.272,00        | 1.690.800,00                                                                        |
| <b>205</b>                                                                                                                                                                     | Acometida subterránea en cable de cobre aislado 3x8+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalacion                                                                         | M           | 50,00        | 22.245,00        | 1.112.250,00                                                                        |
| <b>206</b>                                                                                                                                                                     | Tablero de protección trifasico 24 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalacion                                                                           | UND.        | 1,00         | 699.548,00       | 699.548,00                                                                          |
| <b>207</b>                                                                                                                                                                     | Tablero monofasico de 6 circuitos con puerta. Suministro e instalacion                                                                                                                 | UND.        | 1,00         | 138.484,00       | 138.484,00                                                                          |
| <b>208</b>                                                                                                                                                                     | Breaker tipo riel 1x20A, 10 kA. Suministro e instalacion                                                                                                                               | UND.        | 20,00        | 23.273,00        | 465.460,00                                                                          |
| <b>209</b>                                                                                                                                                                     | Salida para interruptor sencillo línea decorativa icluye:Tubo PVC tipo pesado de 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.                      | UND.        | 3,00         | 70.769,00        | 212.307,00                                                                          |
| <b>210</b>                                                                                                                                                                     | Salida para interruptor doble línea decorativa icluye:Tubo PVC tipo pesado de 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.                         | UND.        | 3,00         | 83.998,00        | 251.994,00                                                                          |
| <b>211</b>                                                                                                                                                                     | Salida para interruptor triple, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación                                 | UND.        | 2,00         | 97.848,00        | 195.696,00                                                                          |
| <b>212</b>                                                                                                                                                                     | Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R grado comercial. Suministro e instalacion                                                                                  | UND.        | 8,00         | 21.889,00        | 175.112,00                                                                          |
| <b>213</b>                                                                                                                                                                     | Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato | UND.        | 3,00         | 78.023,00        | 234.069,00                                                                          |
| <b>214</b>                                                                                                                                                                     | Modulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion                                  | UND.        | 6,00         | 44.334,00        | 266.004,00                                                                          |
| <b>215</b>                                                                                                                                                                     | Salida para iluminacion en techo, incluye tubería PVC conduit 1/2", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso                                                               | UND.        | 3,00         | 81.147,00        | 243.441,00                                                                          |
| <b>216</b>                                                                                                                                                                     | Salida para lampara en tubo conduit EMT de 3/4" y conductores de cobre 3x12 AWG THHN                                                                                                   | UND.        | 15,00        | 230.919,00       | 3.463.785,00                                                                        |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |             |              | SUBTOTAL         | \$ 10.533.174,00                                                                    |
| <b>300</b>                                                                                                                                                                     | <b>MAMPOSTERIA</b>                                                                                                                                                                     |             |              |                  |                                                                                     |
| <b>301</b>                                                                                                                                                                     | Muro en ladrillo rejilla 0.06 m (12 x 24 x 6)                                                                                                                                          | M2          | 1,04         | 68.251,00        | 70.845,00                                                                           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |             |              | SUBTOTAL         | \$ 70.845,00                                                                        |
| <b>400</b>                                                                                                                                                                     | <b>VIDRIOS</b>                                                                                                                                                                         |             |              |                  |                                                                                     |
| <b>401</b>                                                                                                                                                                     | Vidrio incoloro 6mm. Suministro e instal.                                                                                                                                              | M2          | 0,72         | 65.587,00        | 47.223,00                                                                           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |             |              | SUBTOTAL         | \$ 47.223,00                                                                        |
| <b>500</b>                                                                                                                                                                     | <b>APARATOS SANITARIOS</b>                                                                                                                                                             |             |              |                  |                                                                                     |
| <b>501</b>                                                                                                                                                                     | Grifería lavamanos institucional de mesa tipo push (incluye kit desagüe+ acople y válvula reg sencilla) o similar                                                                      | UND.        | 1,00         | 123.571,00       | 123.571,00                                                                          |
| <b>502</b>                                                                                                                                                                     | Rejilla aluminio tradicional 4" x 3" con sosco                                                                                                                                         | UND.        | 3,00         | 15.914,00        | 47.742,00                                                                           |
| <b>503</b>                                                                                                                                                                     | Grifería para tanque de sanitario                                                                                                                                                      | UND.        | 3,00         | 46.168,00        | 138.504,00                                                                          |
| <b>504</b>                                                                                                                                                                     | Sanitario laguna blanco de corona o similar                                                                                                                                            | UND.        | 2,00         | 218.445,00       | 436.890,00                                                                          |
| <b>505</b>                                                                                                                                                                     | Conjunto ducha individual tipo Dalia plus de Corona o similar                                                                                                                          | UND.        | 1,00         | 79.397,00        | 79.397,00                                                                           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |             |              | SUBTOTAL         | \$ 826.104,00                                                                       |
| <b>600</b>                                                                                                                                                                     | <b>CARPINTERIA METALICA</b>                                                                                                                                                            |             |              |                  |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |      |       |                              |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------|-------------------------|
| 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, incluye marco. Suministro e instal.   | M2   | 3,10  | 551.332,00                   | 1.709.129,00            |
| 602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Puerta y marco entamborda doble cara en aluminio, marco en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal. | M2   | 1,22  | 275.649,00                   | 336.292,00              |
| 603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reja tipo bancaria en varilla cuadrada de 9 mm.Pintada e instalada.                                      | M2   | 9,27  | 178.881,00                   | 1.658.227,00            |
| 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cerradura de sobreponer para entrada principal. Suministro e instal.                                     | UND. | 3,00  | 167.282,00                   | 501.846,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |      |       | SUBTOTAL                     | \$ 4.205.494,00         |
| 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SEÑALIZACIÓN Y PINTURA</b>                                                                            |      |       |                              |                         |
| 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lineas de demarcacion cancha multifuncional                                                              | M    | 78,00 | 5.785,00                     | 451.230,00              |
| 702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pintura exterior vinilo koraza 2 manos                                                                   | M2   | 125   | 11.253,00                    | 1.406.625,00            |
| 703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pintura vinilo interior sobre pañete 2 manos                                                             | M2   | 99,00 | 7.021,00                     | 695.079,00              |
| 704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Esmalte sobre lamina lineal                                                                              | M    | 80,00 | 8.063,00                     | 645.040,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |      |       | SUBTOTAL                     | \$ 3.197.974,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |      |       | <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b> | \$ 18.904.795,00        |
| <b>MUNICIPIO DE HATO COROZAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |      |       | ADMINISTRACION (25%)         | \$ 4.726.199,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |      |       | IMPREVISTOS (2%)             | \$ 378.096,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |      |       | UTILIDAD(5%)                 | \$ 945.240,00           |
| AIU 32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |      |       |                              | \$ 6.049.535,00         |
| <b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |      |       |                              | <b>\$ 24.954.330,00</b> |
| <div> <div>  </div> <div> Elabora: </div> <div> <b>Ana Fernanda Soto</b><br/> Profesional de Apoyo Contratado </div> </div> <div> <div>  </div> <div> Reviso: </div> <div> <b>Edisson Ferney Aya Panqueva</b><br/> Secretario de Planeación y Política Sectorial </div> </div> |                                                                                                          |      |       |                              |                         |