

PRESUPUESTO RESUMIDO

Actividad	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total
100 EDIFICACIONES				
102 DEMOLICIONES VARIAS				
Demolicion a mano alistado o mortero de piso e prom 0.02 m	m ²	0.5200	10,613.00	5,519.00
Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	m ²	0.5200	23,767.00	12,359.00
Total DEMOLICIONES VARIAS				17,878.00
103 DESMONTES				
Desmante cubiertas, con correas y transporte	m ²	171.5800	11,853.00	2,033,738.00
Total DESMONTES				2,033,738.00
104 EXCAVACIONES				
Excavacion a mano en material comun	m ³	0.3100	31,473.00	9,757.00
Total EXCAVACIONES				9,757.00
107 ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
Pedestal en concreto de 3000 psi	m ³	0.3100	573,546.00	177,799.00
Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO				177,799.00
108 CUBIERTAS				
Teja termoacustica color perfil trapezoidal tipo Max A360	m ²	171.5800	51,697.00	8,870,171.00
Caballote para cubierta termoacustica	m	25.0200	65,070.00	1,628,051.00
Total CUBIERTAS				10,498,222.00
Total EDIFICACIONES				12,737,394.00
200 SANEAMIENTO				
219 CAJAS - TAPAS - REJILLAS				
Columna en tubo estructural cuadrado 100*100*3 mm, instalado y pintado.	m	23.4000	95,905.00	2,244,177.00
Total CAJAS - TAPAS - REJILLAS				2,244,177.00
Total SANEAMIENTO				2,244,177.00
300 VIAS				
309 OBRAS DE ARTE O DRENAJE				
Tuberia Concreto Reforzado, clase I de diámetro 36", (INV.661)	m	1.0000	240,432.00	240,432.00
Total OBRAS DE ARTE O DRENAJE				240,432.00
Total VIAS				240,432.00
1100 ACEROS				
1108 CERCHAS - CORREAS - PLATINAS				
Cercha y/o correa metalica tubo rectangular 3" x 1 m 1/2", calibre 18		301.0000	29,351.00	8,834,651.00
Platina apoyo 0.15*0.1 m lamina HR 1/4" con 2 anclajes de 5/8" instalada.	und	13.0000	33,380.00	433,940.00
Total CERCHAS - CORREAS - PLATINAS				9,268,591.00
Total ACEROS				9,268,591.00

SUBTOTAL	24,490,594.00
ADMINISTRACION 25.00 %	6,122,649.00
IMPREVISTOS 2.00 %	489,812.00
UTILIDAD 5.00 %	1,224,530.00
TOTAL OBRA	32,327,585.00

ORIGINAL FIRMADO
ELABORÓ: **ARQ. JOHN JAIRO MONTENEGRO QUINTERO**
PROFESIONAL DE APOYO SPPS

ORIGINAL FIRMADO
APROBÓ: **EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA**
SECRETARIO DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL

MANTENIMIENTO Y ADECUACION I.E LAS MERCEDES

PRESUPUESTO RESUMIDO



Página : 1

Actividad	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total
-----------	------	----------	-------------	----------