

	DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL "ALTO Y SOSTENIBLE".		VERSIÓN			
			FECHA	18	4	2022
			PÁGINA	1	DE	11

OBJETO: CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN MADERA SOBRE EL CAÑO LOS PATOS, VEREDA EL BRILLANTE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	Excavación a mano en material común	m³	1.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 5% M.O. AA		HR	\$ 1,013.0000	1.4800	\$ 1,499.00
SUBTOTAL \$					1,499.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$				-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PES	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañilería)			\$ 20,253.00	1.4800	\$ 29,974.00
SUBTOTAL \$					29,974.00

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 31,473.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25%	7,868.25
IMPREVISTOS	2%	629.46
UTILIDAD	5%	1,573.65
SUBTOTAL \$		10,071.36

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 41,544.36

Firma
Jeferson Norberto Nuñez
Profesional de Apoyo SPPS
041037-0517263 BYC

OBSERVACIONES SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

APROBACIÓN POR SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

Firma
EDISSON FERNEY AYALA PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial
Matricula No. 25207128667 CND

 DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL "ALTO Y SOSTENIBLE". OBJETO: CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN MADERA SOBRE EL CAÑO LOS PATOS, VEREDA EL BRILLANTE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
	VERSIÓN			
	FECHA	18	4	2022
	PÁGINA	2	DE	11

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.1	Tablón para piso 0.05 x 0.30 x 1.5 m	UND	1.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. DD		HR	\$ 3,102.0000	0.3000	\$ 931.00
SUBTOTAL \$					931.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Merulex IFS Transparente (inmunizante madera)	gal	0.09	\$ 95,520.00	8,597.00
Tablón de 0.05 x 0.30 x 1.5 m	und	1.00	\$ 21,875.00	21,875.00
SUBTOTAL \$				30,472.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PES	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	0.0165		t	6331.00	104.00
SUBTOTAL \$					104.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla DD (Carpintería de madera)			\$ 31,019.00	0.3000	9,306.00
SUBTOTAL \$					9,306.00

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 40,813.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25%	10,203.25
IMPREVISTOS	2%	816.26
UTILIDAD	5%	2,040.65
SUBTOTAL \$		13,060.16

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 53,873.16

Firma
Jeferson Norberto Núñez
Profesional de Apoyo SPPS
041037-0517263 BYC

OBSERVACIONES SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

APROBACIÓN POR SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

Firma
EDISON FERNÉY AYÁ PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial
Matrícula No. 25202123667 CND

	DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL "ALTO Y SOSTENIBLE". OBJETO: CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN MADERA SOBRE EL CAÑO LOS PATOS, VEREDA EL BRILLANTE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		VERSIÓN			
			FECHA	18	4	2022
			PÁGINA	3	DE	11

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.2	Viga longitudinal en madera 0.15x 0.20 x 3.00 m	und	1.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. DD		HR	\$ 3,102.0000	0.7500	\$ 2,327.00
SUBTOTAL \$					2,327.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Madera de 0.15 x 0.20 x 3 m	und	1.00	\$ 52,854.00	52,854.00
Merulex IFS Transparente (inmunizante madera)	gal	0.1530	\$ 95,520.00	14,615.00
SUBTOTAL \$				67,469.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	/OL o PES	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	0.0405		t	6331.00	256.00
SUBTOTAL \$					256.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla DD (Carpintería de madera)			\$ 31,019.00	0.7500	23,264.00
SUBTOTAL \$					23,264.00

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 93,316.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25%	23,329.00
IMPREVISTOS	2%	1,866.32
UTILIDAD	5%	4,665.80
SUBTOTAL \$		29,861.12

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 123,177.12

Firma
Jeferson Norberto Nuñez
Profesional de Apoyo SPPS
041037-0517263 BYC

OBSERVACIONES SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

APROBACIÓN POR SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

Firma
EDISSON FERNEY YAYA RINQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial
Matrícula No. 26202123867 CND

	DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL "ALTO Y SOSTENIBLE".		VERSIÓN			
			FECHA	18	4	2022
			PÁGINA	4	DE	11

OBJETO: CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN MADERA SOBRE EL CAÑO LOS PATOS,
VEREDA EL BRILLANTE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.1	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	m ³	1.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Andamio tubular estandar con tijeras		Mes	\$ 24,600.0000	0.2000	\$ 4,920.00
Herramienta menor 10% M.O. AA		HR	\$ 2,025.0000	12.0000	\$ 24,300.00
Paral telescópico a 3.70 m		d	\$ 247.0000	14.0000	\$ 3,458.00
Vibrador de concreto		HR	\$ 4,561.0000	0.6667	\$ 3,041.00
SUBTOTAL \$					35,719.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)	m ³	1.0000	\$ 433,770.00	433,770.00
Puntilla con cabeza 2"	lb	3.0000	\$ 3,247.00	9,741.00
Repisa Ordinario 3 m	m	7.2600	\$ 3,483.00	25,287.00
Tabla burra cedro macho 0.30	m	2.6400	9759	25,764.00
SUBTOTAL \$				494,562.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PES/DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$				-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañilería)			\$ 20,253.00	12.0000	243,036.00
SUBTOTAL \$					243,036.00

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 773,317.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25%	193,329.25
IMPREVISTOS	2%	15,466.34
UTILIDAD	5%	38,665.85
SUBTOTAL \$		247,461.44

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 1,020,778.44

Firma
Jeferson Roberto Nunez
Profesional de Apoyo SPPS
041037-0517563 BYC

OBSERVACIONES SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

APROBACIÓN POR SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

Firma
EDISSON FERNEY AYAPINQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial
Matricula No. 25202123867 CND

	DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL "ALTO Y SOSTENIBLE". OBJETO: CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN MADERA SOBRE EL CAÑO LOS PATOS, VEREDA EL BRILLANTE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		VERSIÓN		
			FECHA 18 4 2022		
			PÁGINA 5 DE 11		
			PÁGINA 5 DE 11		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.2	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 Psi	m³	1.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA		HR	\$ 2,025.0000	8.1500	\$ 16,504.00
Vibrador de concreto		HR	\$ 4,561.0000	0.3200	\$ 1,460.00
SUBTOTAL \$					17,964.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)	m³	1.0000	\$ 433,770.00	433,770.00
Durmiente - ordinario 5 x 5	m	3.5200	\$ 2,078.00	7,315.00
Puntilla con cabeza 2"	lb	1.4700	\$ 3,247.00	4,773.00
Repisa Ordinario 3 m	m	3.11	\$ 3,483.00	10,832.00
SUBTOTAL \$				456,690.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PES	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañilería)			\$ 20,253.00	8.1500	165,062.00
SUBTOTAL \$					165,062.00

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 639,716.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25%	159,929.00
IMPREVISTOS	2%	12,794.32
UTILIDAD	5%	31,985.80
SUBTOTAL \$		204,709.12

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 844,425.12

Firma
Jeferson Norberto Nuñez
Profesional de Apoyo SPPS
041037-0517263 BYC

OBSERVACIONES SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

APROBACIÓN POR SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

Firma
EDISSON FERNANDEZ PARRA
Secretario de Planeación y Política Sectorial
Matrícula No. 25202123867 CND

	DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL "ALTO Y SOSTENIBLE".		VERSIÓN		
			FECHA		
			18	4	2022
			PÁGINA		
OBJETO: CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN MADERA SOBRE EL CAÑO LOS PATOS, VEREDA EL BRILLANTE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			6	DE	11

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.1	Acero de Refuerzo Grado 37	kg	1.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 5% M.O. AA		HR	\$ 1,013.0000	0.0318	\$ 32.00
SUBTOTAL \$					32.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Acero de refuerzo 37000 Psi	kg	1.0500	4,966.00	5,214.00
Alambre Negro No 18	kg	0.0300	8,000.00	240.00
Hoja Seguenta	und	0.0300	3,744.00	112.00
SUBTOTAL \$				5,566.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO (DISTANCIA) M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	0.0010	\$ 6,331.00	6.00
SUBTOTAL \$			6.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañilería)			\$ 20,253.00	0.0318	644.00
SUBTOTAL \$					644.00

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 6,248.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25%	1,562.00
IMPREVISTOS	2%	124.96
UTILIDAD	5%	312.40
SUBTOTAL \$		1,999.36

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 8,247.36

Firma
Jeferson Norberto Nuñez
Profesional de Apoyo SPSS
041037-0517263 BYC

OBSERVACIONES SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

APROBACIÓN POR SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

Firma
EDISSON FERNEY RIVERA PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial
Matrícula No. 25202423867 CND

	DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL "ALTO Y SOSTENIBLE". OBJETO: CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN MADERA SOBRE EL CAÑO LOS PATOS, VEREDA EL BRILLANTE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		VERSIÓN			
			FECHA	18	4	2022
			PÁGINA			
			7	DE	11	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.2	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	1.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA		HR	\$ 2,025.0000	0.0318	\$ 64.00
SUBTOTAL \$					64.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Acero de refuerzo 37000 Psi	kg	1.0500	4,343.00	4,560.00
Alambre Negro No 18	kg	0.0300	8,000.00	240.00
Hoja Segueta	und	0.0295	3,744.00	110.00
SUBTOTAL \$				4,910.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - t	0.0010		t	6331.00	6.00
SUBTOTAL \$					6.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañilería)			\$ 20,253.00	0.0318	644.00
SUBTOTAL \$					644.00

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 5,624.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25%	1,406.00
IMPREVISTOS	2%	112.48
UTILIDAD	5%	281.20
SUBTOTAL \$		1,799.68

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 7,423.68

Firma
Jeferson Norberto Nuñez
Profesional de Apoyo SPPE
041037-0517263 BYC

OBSERVACIONES SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

APROBACIÓN POR SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

Firma
EDISSON FERNEY AYALA MANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial
Matricula No. 25202123867 CND

	DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL "ALTO Y SOSTENIBLE". OBJETO: CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN MADERA SOBRE EL CAÑO LOS PATOS, VEREDA EL BRILLANTE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		VERSIÓN			
			FECHA	18	4	2022
			PÁGINA			
			8	DE	11	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Anidado 1	Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)	m³	1.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA-5		HR	\$ 5,354.0000	1.7864	\$ 9,564.00
Mezcladora de 9 ft		HR	\$ 5,985.0000	0.4800	\$ 2,873.00
SUBTOTAL \$					12,437.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Agua para obra	l	199.5000	\$ 100.00	19,950.00
Arena lavada de río	m³	0.5880	\$ 24,693.00	14,519.00
Cemento gris	kg	367.5000	\$ 525.00	192,938.00
Triturado de 1/2" - 3/4"	m³	0.8820	\$ 73,780.00	65,074.00
SUBTOTAL \$				292,481.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte de material (triturado) - m³	0.8820		m³	\$ 21,004.00	18,526.00
Transporte de materiales - t	0.3675		t	\$ 6,331.00	2,327.00
Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m³	0.5880		m³	\$ 21,004.00	12,350.00
SUBTOTAL \$					33,203.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA-5			\$ 53,543.00	1.7864	95,649.00
SUBTOTAL \$					95,649.00

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 433,770.00

V. COSTOS INDIRECTOS


Descripción	Porcentaje	Valor Total
SUBTOTAL \$		-

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 433,770.00

Firma 
Jefferson Nuñez
Profesional de Apoyo SPES
041037-0517263 BYC

OBSERVACIONES SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

APROBACIÓN POR SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

Firma 
EDISSON FERNEY AYALA MANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial
Matricula No. 25202123667 CND

 DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL "ALTO Y SOSTENIBLE". OBJETO: CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN MADERA SOBRE EL CAÑO LOS PATOS, VEREDA EL BRILLANTE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
	VERSIÓN			
	FECHA	18	4	2022
	PÁGINA	9	DE	11

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Anidado 2	Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m³	m³	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$				-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte por peso en vía (pavimentada)	3.0000		m³-km	1548.00	4,644.00
Transporte por peso en vía (sin pavimentar)	10.0000		m³-km	1636.00	16,360.00
Transporte por peso en vía (sin pav-montaña)			m³-km	2,431.00	-
SUBTOTAL \$					21,004.00

IV. MANO DE OBRA


TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 21,004.00

V. COSTOS INDIRECTOS


Descripción	Porcentaje	Valor Total
SUBTOTAL \$		-

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 21,004.00

Firma 
Nelson Muñoz
Profesional en Arquitectura SPPS
041037-0517263 BYC

OBSERVACIONES SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

APROBACIÓN POR SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

Firma 
EDISSON FARIY AYÁ PÁEZ
Secretario de Planeación y Política Sectorial
Matricula No. 25002123867 CND

	DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL "ALTO Y SOSTENIBLE".		VERSIÓN		
			FECHA		
			18	4	2022
			PÁGINA		
OBJETO: CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN MADERA SOBRE EL CAÑO LOS PATOS, VEREDA EL BRILLANTE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			10 DE 11		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Anidado 3	Transporte de materiales - t	t	1.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$				-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PES	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte por volumen en via (pavimentada)	1.0000		t-km	321.00	321.00
Transporte por volumen en via (sin pavimentar)	10.0000		t-km	601.00	6,010.00
Transporte por volumen en via (sin pav-montaña)			t-km	3,036.00	-
SUBTOTAL \$					6,331.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 6,331.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
SUBTOTAL \$		

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 6,331.00

Firma
Jeferson Norberto Jurez
Profesional de Apoyo SPSS
041037-0517263 BYC

OBSERVACIONES SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

APROBACIÓN POR SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

Firma
EDISSON FERNÁNDEZ AYA PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial
Matrícula No. 2520212667 CND

	DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL "ALTO Y SOSTENIBLE". ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		VERSIÓN			
			FECHA	18	4	2022
			PÁGINA	11	DE	11

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Anidado 4	Transporte de material (triturado) - m ³	m ³	1.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$				-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PES	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte por peso en vía (pavimentada)	3.0000		m ³ -km	1548.00	4,644.00
Transporte por peso en vía (sin pavimentar)	10.0000		m ³ -km	1636.00	16,360.00
Transporte por peso en vía (sin pav-montaña)			m ³ -km	2,431.00	-
SUBTOTAL \$					21,004.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 21,004.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
SUBTOTAL \$		-

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 21,004.00

Firma
Jeferson Norberto Nuñez
Profesional de Apoyo SPPS
041037-0517263 BYC

OBSERVACIONES SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

APROBACIÓN POR SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

Firma
EDISSON FERNÉY AYA PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial
Matrícula No. 25202123687 CND