

PRESUPUESTO RESUMIDO

Fecha : 25/10/22

Actividad	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total
5 ESTRUCTURAS DE CONCRETO				
1.01 Placa base en concreto 3000 psi e=0.08 m reforzada con malla Q5	m ²	5.9800	74,702.00	446,718.00
1.02 Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0.07 m A=0.60m acabado en ceramica blanco brillante "Plana"	m	3.2000	238,257.00	762,422.00
Total ESTRUCTURAS DE CONCRETO				1,209,140.00
7 ACOMETIDAS Y APARATOS SANITARIOS				
2.01 Punto desagüe sanitario pvc 2"	und	1.0000	52,973.00	52,973.00
2.02 Tubería sanitaria PVC 2". Suministro e instal.	m	3.0000	22,043.00	66,129.00
Total ACOMETIDAS Y APARATOS SANITARIOS				119,102.00
8 INSTALACIONES HIDRAULICAS				
3.01 Acometida red hidraulica pvc 1/2" x 10 m	und	1.0000	246,530.00	246,530.00
3.02 Punto agua fria PVC 1/2"	und	1.0000	58,748.00	58,748.00
Total INSTALACIONES HIDRAULICAS				305,278.00
10 ACABADOS				
4.01 Pañete interior allanado 1:4 espesor 2 cm	m ²	22.6200	17,292.00	391,145.00
4.02 Pintura vinilo interior sobre pañete 3 manos	m ²	22.6200	11,732.00	265,378.00
4.03 Guardaescoba en ceramica duropiso 33 x 7 cm. Suministro e instalacion	m	8.7000	14,252.00	123,992.00
4.04 Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	m ²	5.9800	22,537.00	134,771.00
4.05 Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.	m ²	5.9800	68,233.00	408,033.00
4.06 Lavaplatos en acero inoxidable acabado satinado de 62x48 cm de empotrar + griferia completa. Suministro e Instal.	und	1.0000	293,210.00	293,210.00
Total ACABADOS				1,616,529.00
11 CARPINTERIA METALICA				
5.01 Ventana en lamina cold rolled calibre 18, pintada e instalada, con vidrio incoloro 4 mm . Suministro e instal.	m ²	7.3500	288,922.00	2,123,577.00
5.02 Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e instal.	m ²	4.7300	597,054.00	2,824,065.00
Total CARPINTERIA METALICA				4,947,642.00
SUBTOTAL			8,197,691.00	
ADMINISTRACION 25.00 %			2,049,423.00	
IMPREVISTOS 2.00 %			163,954.00	
UTILIDAD 5.00 %			409,885.00	
TOTAL OBRA			10,820,953.00	