



MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS, MEDIANTE REPARCHEO EN
CONCRETO RIGIDO Y SEÑALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE HATO
COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.



PRESUPUESTO RESUMIDO

Actividad	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total
1 PRELIMINARES				
1.1 PRELIMINARES				
1.1.1 Replanteo y localizacion para vias	m ²	623.0000	7,043.00	4,387,789.00
Total PRELIMINARES				<u>4,387,789.00</u>
Total PRELIMINARES				4,387,789.00
2 EXCAVACIONES				
2.1 EXCAVACIONES				
2.1.1 Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (area restringida), incluye acarreo	m ³	125.0000	17,842.00	2,230,250.00
Total EXCAVACIONES				<u>2,230,250.00</u>
Total EXCAVACIONES				2,230,250.00
3 DEMOLICIONES				
3.1 DEMOLICIONES				
3.1.1 Demolicion de pavimento en concreto rigido (inc. retiro) e.p=0.15 m	m ²	623.0000	55,200.00	34,389,600.00
Total DEMOLICIONES				<u>34,389,600.00</u>
Total DEMOLICIONES				34,389,600.00
4 RELLENOS				
4.1 RELLENOS				
4.1.1 Sub base granular seleccionada o clasificada	m ³	125.0000	67,927.00	8,490,875.00
Total RELLENOS				<u>8,490,875.00</u>
Total RELLENOS				8,490,875.00
5 CONCRETOS				
5.1 CONCRETOS				
5.1.1 Losa de pavimento en Concreto resistencia 245 kg/cm ² -3500 psi e=0.17 m	m ²	623.0000	109,425.00	68,171,775.00
Total CONCRETOS				<u>68,171,775.00</u>
Total CONCRETOS				68,171,775.00
6 ACEROS				
6.1 ACEROS				
6.1.1 Acero de Transferencia liso de 60000 Psi	kg	564.0000	7,317.00	4,126,788.00
6.1.2 Acero de Refuerzo Grado 60	kg	2,199.0000	7,700.00	16,932,300.00
Total ACEROS				<u>21,059,088.00</u>
Total ACEROS				21,059,088.00
7 SEÑALIZACION				
7.1 SEÑALIZACION				
7.1.1 Pintura imprimante base para líneas de trafico ancho 12 cms.	m	1,650.0000	2,036.00	3,359,400.00
7.1.2 Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 60 X 60 cm	und	18.0000	375,804.00	6,764,472.00
7.1.3 Marcas viales con pintura acrilica para demarcacion (simbolos y letreros)	m ²	256.0000	29,077.00	7,443,712.00
7.1.4 Líneas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrilica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	m	1,650.0000	3,387.00	5,588,550.00
7.1.5 Pintura imprimante base para marcas viales, demarcacion (simbolos y letreros)	m ²	256.0000	16,914.00	4,329,984.00



MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS, MEDIANTE REPARCHEO EN
CONCRETO RIGIDO Y SEÑALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE HATO
COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.




PRESUPUESTO RESUMIDO

Actividad	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total
Total SEÑALIZACION				27,486,118.00
Total SEÑALIZACION				27,486,118.00

SUBTOTAL	166,215,495.00
ADMINISTRACION 25.00 %	41,553,874.00
IMPREVISTOS 2.00 %	3,324,310.00
UTILIDAD 5.00 %	8,310,775.00
TOTAL OBRA	219,404,454.00


ANA FERNANDA SOTO DAZA
Secretaria de planeación y política sectorial
Reviso y aprobó


JEFFERSSON NÚÑEZ
Profesional de apoyo SPPS
elaboro